

**09-01-17 <> P R Z E D M I A R   R O B Ó T**  
**roboty drogowe, zieleń**

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO : BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ,  
ADRES INWESTYCJI : KRUSZYN, gmina Krypno, działka nr. geod. 183/1; 184  
ZAMAWIAJĄCY : GMINA KRYPNO  
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : KRYPNO  
KOD CPV : 452 15500-2 - OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  
KOD CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

BRANŻA : roboty drogowe  
OPRACOWAŁ : inż Andrzej Kicman  
DATA OPRACOWANIA : 16 styczeń 2009 r

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

ZAMAWIAJĄCY:

Data opracowania  
16 styczeń 2009 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty drogowe, zielen</b>					
<b>1</b>	<b>4510000-8</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- nych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych [75.5+86.0+27.0+225.0+41.0]/10000	ha		
d.1	0114-02		ha	0.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.05</b>
2	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek 0.80*[86.0+27.0+225.0+14.0*60.0]	m <sup>2</sup>		
d.1	0119-01		m <sup>2</sup>	942.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>942.40</b>
3	KNR-W 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- bości do 15 cm z darnią z przerzutem 0.20*[86.0+27.0+225.0+14.0*60.0]	m <sup>2</sup>		
d.1	0118-02		m <sup>2</sup>	235.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>235.60</b>
4	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km dowiezienie ziemi dla wyrównania poziomu terenu za budynkiem 0.25*14.0*60.0	m <sup>3</sup>		
d.1	0201-05		m <sup>3</sup>	210.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.00</b>
5	KNR-W 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III 210.0	m <sup>3</sup>		
d.1	0221-02		m <sup>3</sup>	210.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.00</b>
<b>2</b>	<b>45236000-0</b>	<b>Roboty drogowe</b>			
6	KNR 2-31 0101-	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 0.8*[75.5+86.0+27.0]	m <sup>2</sup>		
d.2	01		m <sup>2</sup>	150.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.80</b>
7	KNR 2-31 0101-	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodni- ków w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 0.2*[75.5+86.0+27.0]	m <sup>2</sup>		
d.2	07		m <sup>2</sup>	37.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.70</b>
8	KNR 2-31 0402-	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0.20*0.2*[12.0+32.0+16.0+30.0]	m <sup>3</sup>		
d.2	03		m <sup>3</sup>	3.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.60</b>
9	KNR 2-31 0403-	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 12.0+32.0+16.0+30.0	m		
d.2	03		m	90.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.00</b>
10	KNR 0-11 0317-	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 75.50+27.0	m <sup>2</sup>		
d.2	01		m <sup>2</sup>	102.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.50</b>
11	KNR 2-31 0202-	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm 225.0	m <sup>2</sup>		
d.2	07		m <sup>2</sup>	225.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>225.00</b>
12	KNR 2-31 0202-	Nawierzchnia żwirowa - gorna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm 225.0	m <sup>2</sup>		
d.2	03		m <sup>2</sup>	225.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>225.00</b>
13	KNR 2-31 0407-	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cemento- wą 7.0+5.0+8.0	m		
d.2	05		m	20.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
14	KNR 0-11 0321-d.2 02	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - opaska wokół budynku	m <sup>2</sup>		
		86.0	m <sup>2</sup>	86.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.00</b>
<b>3</b>		<b>Zieleń</b>			
15	KNR 2-21 0207-d.3 02	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III - renowacja istniejących trawników	ha		
		781/10000	ha	0.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.08</b>
16	KNR 2-21 0215-d.3 01	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim	ha		
		781/10000	ha	0.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.08</b>
17	KNR 2-21 0210-d.3 01 analogia	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	m <sup>2</sup>		
		41	m <sup>2</sup>	41.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.00</b>
18	KNR 2-21 0401-d.3 02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m <sup>2</sup>		
		781.0+41.0	m <sup>2</sup>	822.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>822.00</b>

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>Roboty drogowe, zielen</b>			
1	Roboty przygotowawcze	1	5
2	Roboty drogowe	6	14
3	Zielen	15	18