



Krypno Kościelne, dn. 17.03.2015r.

IN.271.2.2015

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/7169035
e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl i <http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl>
REGON: 050659415 NIP: 5461338716

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę kotłowni olejowej poprzez montaż pompy ciepła dla budynku Szkoły Podstawowej w Długoleś gm. Krypno”

Na podstawie art.38 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.907 z późn. zm.) „Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert”.

W związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Czy Zamawiający posiada przyłącze i odpowiedni przydział mocy elektrycznej niezbędny do właściwego funkcjonowania urządzeń?

Odp.1. Zamawiający jest w trakcie przystosowywania mocy elektrycznej.

2. W czym zakresie jest zasilenie kotłowni przewodem elektrycznym /o właściwym przekroju/ zakończonym bezpiecznikiem zgodnym z wymogami producenta urządzenia?

Odp.2. W zakresie Wykonawcy.

3. Czy konieczne jest stosowanie rur preizolowanych łączących studnię z kotłownią? Projekt odbiega od stanu rzeczywistego. Według projektu rurociąg prowadzony jest w części nieistniejącej budynku, natomiast stan rzeczywisty w wykopie w gruncie poza budynkiem.



Odp.3. Rury preizolowane muszą być zastosowane na całej długości połączenia występującego poza obrysem budynku kotłowni czyli w gruncie.

4. Projekt przewiduje przekazanie mocy z pompy do zbiornika buforowego poprzez węzownicę. Zbiornik o którym mowa w dokumentacji wyposażony jest w węzownicę o pow. 2m². Taki układ nie pozwoli na prawidłową pracę pompy. Czy dopuszcza się zastosowanie połączeń układów grzewczych z pominięciem węzownicy /zastosowanie zbiornika buforowego bez węzownicy/?

Odp. 4. Należy zastosować zbiornik buforowy o objętości 500dm³ bez węzownicy.

5. W wykazie wykonanych robót załącznik nr 3 do SIWZ wymagana jest jedna robota której wartość nie została określona przez Zamawiającego. Czy jest wymagane podanie wartości roboty, jeżeli tak, jaka jest wymagana wartość?

Odp. 5. Nie.

6. W paragrafie 4 pkt 7 projektu umowy Zamawiający podaje, że Wykonawca wykonuje dokumentację robót geologicznych w celu zgłoszenia w Starostwie Powiatowym. W związku z tym – czy chodzi o inwentaryzację i dokumentację powykonawczą? Czy też o wykonanie projektu i zgłoszenie robót geologicznych w Starostwie Powiatowym przed ich rozpoczęciem? Co może opóźnić rozpoczęcie robót. W przedmiarze brak pozycji roboty geodezyjne oraz w tym projektowe.

Odp. 6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację geologiczną niezbędną do rozpoczęcia robót jak i dokumentację powykonawczą po wykonaniu zadania.

7. W wykazanej dokumentacji brak jest projektów elektrycznych. Prosimy o udostępnienie projektów elektrycznych. Czy szkoła dysponuje odpowiednim przyłączem zapewniającym moc elektryczną na potrzeby pompy ciepła.

Odp. 7. Zamawiający nie dysponuje projektami elektrycznymi. Zamawiający jest w trakcie przystosowywania mocy elektrycznej na potrzeby pompy ciepła.

8. W związku z przygotowywaniem oferty dotyczącej przetargu proszę o wyjaśnienie czy w sytuacji, gdy Wykonawca wykonał prace na rzecz Generalnego Wykonawcy, co znajduje potwierdzenie w stosownych fakturach VAT i jednostronnym protokole odbioru robót sporządzonym przez wykonawcę, zaś cały obiekt został bezusterkowo odebrany poprzez Zamawiającego i oddany do użytkowania, zaś pomiędzy Wykonawcą a Generalnym wykonawcą toczy się spór o zapłatę, gdzie Generalny Wykonawca przedstawił do potrącenia kary umowne naliczone Wykonawcy z tytułu nieterminowego wykonania prac (a nie nienależytego wykonania prac), to czy jest to uzasadniona przyczyna o obiektywnym charakterze, o której mowa w pkt VI SIWZ uprawniająca Wykonawcę do przedłożenia innych dokumentów poświadczających wykonanie robót, np. protokołu, faktur VAT albo też oświadczenie samego Wykonawcy?



Odp. 8. Na podstawie złożonego zapytania Zamawiający nie jest w stanie stwierdzić, czy w powyższym przypadku zachodzi uzasadniona przyczyna o obiektywnym charakterze nieuzyskania poświadczenia. Wg oceny Zamawiającego w sytuacji, gdy podwykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia potwierdzającego należyte wykonanie robót od Generalnego Wykonawcy, wówczas poświadczenie powinien uzyskać od Zamawiającego na rzecz którego roboty zostały wykonane. Zamawiający powinien posiadać wiedzę w tym zakresie.

WÓJT
Staniewicz
mgr Marek Stankiewicz